



№ 81/о

П Р И К А З

Б О Е Р Ы К

« 29 » 07 2022

2022 елда социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлауга эш төрләре буенча үлчәү берәмлегендә чик дәрәжә чыгымнар турында

Социаль-мәдәни өлкә объектларына капитал ремонт үткәру программаларын формалаштыру, Татарстан Республикасы бюджеты, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары акчаларын максатчан һәм нәтижәле файдалануны тәмин итү максатларында боерык бирәм:

1. 2022 елда социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлауга эш төрләре буенча үлчәү берәмлегендә чик дәрәжә чыгымнарның кушымтада бирелгән нормативларын (алга таба – Нормативлар) расларга.

2. «Татарстан Республикасының Төзелеш һәм архитектура буенча дөүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе» дөүләт автоном учреждениесенә социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлау сметасына дөүләт экспертизасын үткәргәндә смета бәясен дөрес итеп билгеләүне тикшерү өлешендә нормативларга таянып эш итәргә.

3. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре жирле үзидарә органнарына, проект (смета) документларын эзерләүне гамәлгә ашыручы затларга һәм социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлауны гамәлгә ашыручы затларга нормативларга таянырга тәкъдим итәргә.

3. Юридик бүлеккә (Э.Ю.Латыйповага), дөүләт теркәвенә алу өчен, әлегә боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жибәрелүен тәмин итәргә.

4. Массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек секторына (Р.Ж.Зәйнуллинага) бу боерык Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында дөүләт теркәвенә алынган вакыттан ун эш көне эчендә аның «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалыгы министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылуын тәмин итәргә.

5. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь

хужалыгы министрлыгының «2020 елга социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлауга эш төрләре буенча үлчәү берәмлегендә чик дәрәжә чыгымнар турында» 2020 елның 19 мартындагы 48/о номерлы боерыгын гамәлдән чыккан дип танырга.

6. Бу Боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча министрның беренче урынбасары А.М. Фроловны җаваплы итеп билгеләргә.

Министр



М.М.Айзатуллин

Татарстан Республикасы
Төзелеш, архитектура һәм
торақ-коммуналь хужалыгы
министрлыгының 2022 елның
29 июлендәге 81/о номерлы
боерыгы белән расланды

2022 елга үлчәү берәмлегенә карата эш төрләре буенча социаль-мәдәни өлкә
объектларын капитал ремонтлауга чик дәрәжәдәге чыгым нормативлары

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
	1.	Фасадлар		
	1.1.	Фасадларны ремонтлау		
1	1.1.1	Штукатурланмаган фасадны ремонтлау (цокольные штукатурлау, буяу)	кв.м	635,00
2	1.1.2	Алга таба буяп, стенаның кирпеч өеменен 50% артык өлешен ремонтлап, штукатурланмаган фасадны төзекләндерү	кв.м	2 149,00
3	1.1.3	Цокольные профнастил белән тышлап, штукатурланмаган фасадны буяу.	кв.м	624,00
4	1.1.4	Фасадны жылыткычы булмаган сайдинг белән тышлау, цоколь өлешләрен һәм тәрзәэ уемнарын да тышлап	кв.м	3 839,00
5	1.1.5	Фасадны пенополистирол белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв.м	4 020,43
6	1.1.6	Фасадны, минералмамык плитэләр белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв.м	4 794,85
7	1.1.7	Фасадны тимер каркасында жылытмыйча «ФАССТ» төрендәге ясалма плитэләр белән тышлау	кв.м	4 454,00
8	1.1.8	Фасадны тимер каркасы буйлап жылытмыйча, керамогранит плитэләр белән тышлау	кв.м	4 870,00
9	1.1.9	Фасадны тимер каркасы буйлап жылытып, керамогранит плитэләр белән тышлау	кв.м	6 084,00
10	1.1.10	Штукатурланган фасадны ремонтлау (цокольные һәм стеналарның штукатуркасын ремонтлау (100%), буяу, стеналарны ныгыту һ.б.)	кв.м	1 285,00
11	1.1.11	«Фасад Баттс» ROCKWOOL минералмамык плитэләр белән жылытып һәм штукатуру буенча буяп, штукатурланган фасадны төзекләндерү	кв.м	6 799,14

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
12	1.1.12	Катнаш фасадны ремонтлау (стеналарны һәм цоколь штукатуркасын ремонтлау, буяу)	кв.м	712,00
13	1.1.13	Панель фасадны ремонтлау (жөйләрне ремонтлау, цокольны буяу һ.б.)	кв.м	1 738,00
14	1.1.14	«Жылы жөй» төре буенча панельләр арасындагы жөйләрне ремонтлау	м	1 284,00
15	1.1.15	Автомат ачыла торган ишекләр урнаштырып, керү төркемнәре өчен витраж төрендәге киртәләп тора торган стена конструкцияләре урнаштыру (витражларның һәм автомат ачыла торган ишекләр бәясен исәпкә алып)	кв.м	60 422,36
16	1.1.16	Redbond маркасындагы алюминий-пластик композит панельләрдән ясалган жыллэтелә торган элмә фасад ясау	кв.м	9 331,92
	1.2	Фундамент саклагыч күперне ремонтлау		
17	1.2.1	Бетоннан ясалган фундамент күпере, арматуралы һәм гидроизоляцияле	кв.м	3 371,00
18	1.2.2	Йорт периметры буйлап аның нигезендә су үтүдән саклый торган бетоннан ясалган фундамент күпер, ныгытып һәм гидроизоляцияләп, ян-ягында ташлар урнаштырып	кв.м	4 856,00
19	1.2.3	Асфальт-бетон фундамент күпере	кв.м	1 883,00
20	1.2.4	Тротуар плитәсеннән, ян-яктан ташлар урнаштырылган фундамент күпере, нигезен ясап	кв.м	4 073,00
21	1.2.5	Асфальт-бетон фундамент күперен бетонга алмаштыру	кв.м	10 038,22
	1.3	Цокольны ремонтлау		
22	1.3.1	Цокольны керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв.м	4 052,23
23	1.3.2	Челтәре буйлап штукатуркасын ремонтлап, цокольны керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв.м	4 956,37
24	1.3.3	Цокольны гидрофобизирлаштыручы сыекча белән эшкәртү	кв.м	118,37
25	1.3.4	Цокольны профнастил белән тышлау	кв.м	2 976,00
26	1.3.5	Жилдән һәм судан саклай торган пленка урнаштырып, минераль мамык плитәләр белән жылытып, аралыкларны авыш планкалар белән тышлап, субушаткыч һ.б. урнаштырып, цокольны тимер каркасы буйлап керамогранитлы плитәләр белән тышлау	кв.м	10 100,11

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
	1.4	Стеналарны ремонтлау		
27	1.4.1	Ачылган аралык киңлеге 10 мм булганда, бер метр ярыйка инъекцияләү ысулы белән стеналарны торгызу	м	12 022,07
28	1.4.2	Һава юллыкларына жыллаткыч рәшәткәләр урнаштыру	данә	1 794,66
29	1.4.3	Чокырларны ремонтлау (өемне төзекләндерү, штукатурлау, япмалы әвеслек урнаштырып)	кв.м	7 908,00
30	1.4.4	Керә торган ишек өстенә проф-табактан әвеслек урнаштыру	кв.м	2 528,00
31	1.4.5	Фасадны граффитидан яклаучы чаралар ярдәмендә вандалларга каршы тышлау	кв.м	225,01
32	1.4.6	Кирпеч стеналарны капитал ремонтлау (тоташтыргычларны, плитәләрне демонтажлау, стеналарны сүтү, кирпич өю)	куб.метр	30 656,00
33	1.4.7	Янгын баскычын буялганга алмаштыру	т	198 834,12
34	1.4.8	Янгыннан коткару ишекләренең өске өлешен ремонтлау	кв.м	5 461,45
35	1.4.9	Булган агач стеналар астына бут ташыннан фундаментлар китерү	куб.метр	13 859,83
	2.	Керү төркемнәре, тәрәзәләр, ишекләр		
	2.1	Тәрәзәләр		
36	2.1.1	Янтыкларын жылытмыйча ремонтлап һәм буяп, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв.м	12 572
37	2.1.2	Янтыкларын пенополистиролбетон белән жылытып, ремонтлап һәм буяп, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв.м	14 591
38	2.1.3	Янтыкларын жылытмыйча, пластик панельләр белән тышлап, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв.м	12 806
39	2.1.4	Янтыкларын жылыткычлы пластик панельләр белән тышлап, тәрәзә блогын (пластик) алмаштыру	кв.м	13 578
40	2.1.5	Пенополистиролбетон белән жылытып, тәрәзә ярыйкларын кирпич белән өю	куб.метр	13 417
41	2.1.6	Тәрәзә янтыкларын ремонтлау (штукатурлау, жылыту, буяу)	кв.м	1 879
42	2.1.7	Тәрәзәләргә уртача катлаулыктагы (рельефсыз һәм рельефлы) тимер рәшәткәләр урнаштыру	т	257 405
	2.2	Керә торган ишекләр		

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
43	2.2.1	Керә торган агач ишекларне жылытылган тимер ишекларгә алмаштыру, янтыкларын ремонтлап	кв.м	17 604
44	2.2.2	Керә торган агач ишекларне жылытылган янгыннан каткару өчен билгеләнгән тимер ишекларгә алмаштыру, янтыкларын ремонтлап	кв.м	16 673
45	2.2.3	Янтыкларын ремонтлап, керә торган агач ишекларне ПВХ ишекларгә алмаштыру	кв.м	14 330
46	2.2.4	Янтыкларын ремонтлап, керә торган агач ишекларне алюминий ишекларгә алмаштыру	кв.м	20 460
47	2.2.5	Алга таба төзекләндереп, керә торган ишеклар өстендә стеналар (кирпеч өю) ясау	кв.м	7 137
	2.3	Керә торган ишеклар		
48	2.3.1	Керә торган төркемне ремонтлау (ишекларне, түшәмнәрне, тамбур идәне өслекларен алмаштыру; болдыр өсте япмасын алмаштыру, идәннәрнең, стеналарның өслекларен алмаштыру; тутыкмый торган корычтан киртәләп, инвалидлар өчен пандус урнаштыру һ.б.)	кв.м	26 269
49	2.3.1.1	Тасмалы фундаментта бут ташыннан, тимер каркасы белән, бизәкле пыяла ишекле стеналар, ПВХ профиленнән ясалган ишек, агач рәшәткәләре буйлап профнастилдан ясалган түбә белән, алюминий (рейкалы) түшәм, керамогранитлы идәннәр белән керә торган төркемнәр урнаштыру	идәннең кв. м	24 222
50	2.3.1.2	Тасмалы фундаментлар, тимер каркас, бизәкле пыяла ишекле стеналар, ПВХ профиленнән ишек, агач рәшәткәләре буйлап профнастилдан ясалган түшәм, алюминий (рейкалы) түшәм, керамогранит идәннәр белән керә торган төркемне төзекләндерү	идәннең кв. м	63 025
51	2.3.1.3	Тимер-бетон блоклардан ясалган фундамент, минмамык плитәләр белән жылытылган агач рәшәткәсе буйлап профнастилдан түбә, металл каркас, алюминийлы бизәкле пыяла ишекле стеналар, элмә түшәм, линолеумнан идәннәр белән керә торган төркем урнаштыру	идәннең кв. м	24 192
52	2.3.2	Тутыкмый торган корычтан киртәләп, пандуслар урнаштыру	кв.м	31 176

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
53	2.3.3	Керә торган төркемдә тимер ишек блокларын жылытылган тимер блоklarга алмаштыру	кв.м	15 034
54	2.3.4	Керә торган төркемнең металл (алюминий) ишек блокларын алюминийдан, «ТАТПРОФ» профиленнән ясалганнарына алмаштыру	кв.м	24 169
55	2.3.5	Керә торган төркемнең тимер (алюминий) ишек блокларын алюминийдан салкын, «ТАТПРОФ» профиленнән ясалганнарына алмаштыру	кв.м	19 612
56	2.3.6	Керә торган төркем болдырын 25 мм калыңлыгындагы тротуар плитәсе белән тышлау (бетоннан эзерлек урнаштырып һәм ныгытып)	кв.м	6 504
57	2.3.7	Ишек өслекләре урнаштыру (тимер каркас һәм поликарбонат тышлык)	кв.м	4 388
58	2.3.8	Запас ишек юлына тимер баскыч урнаштыру	т	175 394
	3.	Түбәләрне ремонтлау		
59	3.1	Сутөшергеч, аэраторлар урнаштырып, кирпеч парапет – кәрнизне сүтеп һәм торгызып, жылытып, пардан изоляцияләп, ныгытылган тарттыргыч, гидроизоляция белән, түбәгә чыга торган өйчекне алмаштырып һ.б. йомшак (эретелә торган) түбә	капلامның кв. м	8 939
60	3.2	Кәгазь корычтан ясалган тигез түбәне буяулы профнастилга алмаштыру (атламалык системасын ремонтлау, рәшәткәләрне алмаштыру, чорма тәрәзәләре урнаштыру, су төшерү системасын алмаштыру, жилләтү каналларын, зонтларны ремонтлау, түбәгә чыга торган ишекләрне алмаштыру, чорма тышчасын жылыту һ.б.)	капلامның кв. м	7 481
61	3.3	Шифер түбәне профнастил – цинкланган, буялган түбәгә алмаштыру (алтамалык системасын ремонтлау, рәшәткәләрне алмаштыру, жилләтү шахталарын, чорма тәрәзәләрен ремонтлау, чыгу юлын алмаштыру, чорма япмасын жылыту һ.б.)	капلامның кв. м	7 578
62	3.4	Түбәгә чыга торган агач өйчекне кирпечтән ясалганга, конструкциясен алмаштырып үзгәртү	яссы проекциянең кв. м	15 923
	3.5	Чорма түшәмәсен жылыту		

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
63	3.5.1	Чорма түшәмәсен минералмамык плитэләр белән жылыту	кв.м	3 295
64	3.5.2	Чорма түшәмәсен ППЖ плитэләр белән жылыту	кв.м	4 631
65	3.5.3	Агачтан ясалган чорма түшәмэләрен ППЖ плитэләр белән жылыту (салкын жәймә һәм янғыннан сак урнаштырып)	кв.м	4 147
66	3.5.4	Агач чорма түшәмәсен ППЖ белән жылыту, ЦСП белән тарттырып	кв.м	4 816
67	3.5.5	Пенополистироль плитэләре белән цементком катнашмасыннан стяжкой белән чердача капламасын жылыту	кв.м	3 020
68	3.5.6	ЦСП белән тарттырып, агач чорма түшәмәсен XPS 35 плитэләр белән жылыту	кв.м	4 290
69	3.5.7	Агач чорма түшәмэләрен (балкаларны, тегелмәләрен, янғыннан саклагычны) ремонтлау	кв.м	4 352
	3.6	Алтамалык системасын ремонтлау		
70	3.6.1	Атламалык системасын, рәшәткәләрен һәм янғыннан саклагычны тулысынча алмаштыру	кв.м	2 356
71	3.6.2	Атламалык системасын, рәшәткәләрен һәм янғыннан саклагычны ремонтлау	кв.м	1 011
72	3.6.3	Атламалык системасын ныгыту, рәшәткәләрен һәм янғыннан саклагычны ремонтлау	кв.м	1 781
73	3.7	Су агызучы торбалар (цинкланган)	м	1 546
	4	Эчке төзекләндерү эшләре		
	4.1	Эчке ишекләр		
74	4.1.1	Агач ишекләренә шпон (имән) ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв.м	9 390
75	4.1.2	Агач ишекләренә «Эконом» агач ишекләренә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв.м	7 037
76	4.1.3	Агач ишекләренә ламинат белән тышланган агач ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв.м	7 655
77	4.1.4	Агач ишекләренә нарат массивыннан ясалган агач ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв.м	5 922
78	4.1.5	Агач ишекләренә нараттан ясалган, юка такталы, лакланган (FF OKSAMANTY 3P) агач ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзекләндереп	кв.м	9 790

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
79	4.1.6	Стеклопакетлар белән тутырып, агач ишекларне ПВХ профиленнән ясалган ишекларгә алмаштыру	кв.м	9 833
80	4.1.7	Агач ишекларне МДФ белән тышланган агач ишекларгә алмаштыру	кв.м	8 911
	4.2	Эчке стеналар		
81	4.2.1	Керамика плитәне алмаштыру	кв.м	2 212
82	4.2.2	Стена өемен ремонтлап, керамика плитәне алмаштыру	кв.м	4 663
83	4.2.3	ГКЛдан бүлемтеклар урнаштырып, ярыкларны ямап, керамикалы плитәне алмаштыру	кв.м	3 334
84	4.2.4	Стеналарны штукатурлап һәм стеналар өемен ремонтлап буяу	кв.м	3 034
85	4.2.5	Стеналарны штукатурлап буяу	кв.м	825
86	4.2.6	Хужалык бүлмәләрендә стеналарны штукатурлап, гади итеп буяу	кв.м	762
87	4.2.7	Алга таба төзекләндереп (тигезләп сылап, буяп), ГКЛ стеналарны тышлау	кв.м	1 834
88	4.2.8	Алга таба төзекләндереп, агачтан ясалган радиатор рәшәткәләрен ГКЛ алмаштыру	кв.м	1 175
89	4.2.9	Алга таба төзекләндереп, ГКЛ әржәләрен урнаштыру	кв.м	2 174
90	4.2.10	Обойларны стеклообойларга алмаштыру, стеналарның штукатуркасын ремонтлап һәм обойларны буяп	кв.м	949
91	4.2.11	Декоратив пыяла панно урнаштыру	кв.м	11 141,86
92	4.2.12	Стеналарны Sofradecor структур составы белән эшкәртү	кв.м	1 288,69
93	4.2.13	Бакыр жир чыбыгы сузып, рентген-кабинетларда төзекләндерү эшләре (рентгеннан якый торган эремә белән)	кв.м	4 871,53
94	4.2.14	Каршы тора торган полосалар урнаштыру	м	1 992,32
95	4.2.15	Аудиометрик бүлмә стеналарын ремонтлау (изоляцияләп)	кв.м	3 714,82
	4.3	Бүлгеләр		
96	4.3.1	Алга таба төзекләндереп, пыялалы бүлгеләрне ГКЛ бүлгеләренә алмаштыру	кв.м	2 512
97	4.3.2	Алюминий каркаста ПВХдан ясалган сантехника бүлгеләре урнаштыру	кв.м	6 602
98	4.3.3	Агач бүлгеләрне гипсокартон бүлгеләргә алмаштыру	кв.м	3 127
	4.4	Идәннәр		

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
99	4.4.1	Нигезен эзерләп (тарттыргычны ремонтлау, жәелмә идән, түшәмә һ.б.) идәннәрне линолеумга алмаштыру	кв.м	3 742
100	4.4.2	Нигезен эзерләп (тарттыру, гидроизоляцияләү, түшәү һ.б.), идәннәрне керамика плитәгә алмаштыру	кв.м	5 254
101	4.4.3	Нигезен эзерләп (ДВП алмаштырып, буяп), идәннәрне агачка алмаштыру	кв.м	3 340
102	4.4.4	Кирпеч сәхнә конструкцияләрен ныгытып, тышلامыйча алмаштыру	куб.метр	22 181
103	4.4.5	Монолит конструкцияләрен ныгытып (басмалар һ.б.), тышلامыйча алмаштыру	куб.метр	58 469
104	4.4.6	Кирпеч баганалар һәм өрлекләр буйлап агач сәхнәләр урнаштыру	кв.м	4 117
105	4.4.7	Нигезен эзерләп, стенага кыйнап линолеум жәю (рентген кабинеты өчен)	кв.м	3 635,08
106	4.4.8	Жир чыбыгы сузып, физик кабинет өчен идән ясау (линолеум жәю)	кв.м	3 671,33
107	4.4.9	Рентген кабинетта тигез идән өслеге ясау (рентгеннан яктый торган эремә белән)	кв.м	10 035,31
108	4.4.10	Керамограниттан баскыч кору	м	380,77
	4.5	Жылы идәннәр		
109	4.5.1	Жылы идәннәр монтажлау (GROSSETO коллектор төене, полипропиленлы торбаүткәргечләр)	торбаүткәргечнең бер метры	731,21
110	4.5.2	WILO насосларын (TECE коллектор төене, тегелгән полиэтиленнан торбаүткәргечләр) урнаштырып, жылы идәннәр монтажлау	торбаүткәргечнең бер метры	1 867,20
	4.6	Түшәмнәр		
111	4.6.1	Штукатуркасын алдан ремонтлап, түшәмнәрне буяу	кв. м	1 162,99
112	4.6.2	Пластик панельләрдән түшәмнәр ясау	кв. м	1 511,38
113	4.6.3	Алга таба төзекләндереп, ГКЛ түшәмнәр ясау	кв. м	2 341,75
114	4.6.4	«Армстронг» тибындагы түшәмнәр урнаштыру	кв. м	1 674,61
115	4.6.5	Рейкалы алюминий түшәмнәр урнаштыру	кв. м	1 971,71
	4.7	Башкалар		
116	4.7.1	Авыл жирлегә өчен терәтеп төзелгән кирпич санузел урнаштыру (искесенә алмашка) (фундаментлары, стеналары, идәннәре, түшәмнәре, түбәләре, уемнары)	идән майданының кв. м	71 388,50
	5	Үзәктән жылыту		

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
117	5.1	Жылылыкны исәпкә алу төене (элеватор төене) урнаштыру	тупланма	238 418,00
118	5.2	Диаметры 20 мм булган баланслаучы клапан урнаштыру	1 клапан	5 310,71
119	5.3	Подвалда корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру, жылытып	м	4 494,68
120	5.4	Чормада корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру	м	1 914,36
121	5.5.	Бүлмәләрдә чуен радиаторлары белән корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру	м	4 719,85
122	5.6.	Торбаүткәргечләрдә жылылык изоляциясен алмаштыру	м	502,80
123	5.7.	Корычтан ясалган жылыту торбаларын алмаштыру	м	2 005,85
124	5.8	Чуен радиаторларны чуен радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	1 694,50
125	5.9.	Чуен радиаторларны алюминий радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	1 293,24
126	5.10	Чуен радиаторлы корыч торбаүткәргечләрне биметалл радиаторлы, терможайга салынулы, басым үзгәрешләрен жайга салучы «Danfoss» белән SANEXT/EVON полиэтиленнан тегелгән торбаүткәргечләргә алмаштыру (подвалдагы торбаларны изоляцияләп)	м	5 301,60
127	5.11	Чуен радиаторларны терможайга салгычлары һәм түбән өлешендә «Danfoss» краннары булган чуен радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	1 753,32
128	5.12	Сәгатенә 25 м ³ житештерелешле, насос бәясендәге, жылыту өчен WILO насосын урнаштыру	данә	69 662,80
	6	Канализация		
129	6.1	Чуен торбаүткәргечләрне подвалдан чыгара торган өлешен алмаштырып, полиэтиленлыга алмаштыру	м	2 813,15
130	6.2	Укыту өлешендә чуен торбаүткәргечләрне полиэтиленлыга алмаштыру	м	2 661,97
131	6.3	Түшәмәсен торгызып, канализация чыгара торган өлешләрне полиэтилен торбаларга алмаштыру	м	11 170,54
132	6.4	Түшәмәсен торгызып, канализация чыгара торган өлешләрне гофрир, ныгытлган полиэтилен торбаларга алмаштыру	м	11 882,00

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
133	6.5	Полиэтилен торбалардан эчке су төшергечне ремонтлау (стеналарны төзекләндереп, су төшергеч бүрәнкәләрне алмаштырып һ.б.)	м	3 638,50
134	6.6	ПВХдан канализация чыгара торган торба салып, коры грунтларда, диаметры 1,5 метрлы, тирәнлеге 1,8 метрлы, тимер-бетон боҗралардан ясалган сосып алу чокырлары урнаштыру	м	13 048,80
	6.7	Санитар-техника жайланмаларын алмаштыру		
135	6.7.1	Бер бүлеккә юынгыч алмаштыру	1 прибор	5 439,34
136	6.7.2	Бер бүлеккә юынгыч алмаштыру (тутыкмый торган корычтан юына торган ванна)	1 жайланма	15 296,66
137	6.7.3	Ике бүлеккә юынгыч алмаштыру (смесителе булган хужалык өчен юынгыч ванна)	1 жайланма	16 030,66
138	6.7.4	Корыч эмаль ванналарны алмаштыру	2 жайланма	13 043,38
139	6.7.5	Кульюгыч алмаштыру (кронштейннарда)	1 жайланма	2 560,19
140	6.7.6	Кульюгыч алмаштыру (Тюльпан тибында)	1 жайланма	3 200,02
141	6.7.7	Импортлы бит югычны алмаштыру (Santeri куйгычындагы Ресса)	1 жайланма	3 758,89
142	6.7.8	Баскычын алмаштыру	1 жайланма	1 365,01
143	6.7.9	Бачогы белән унитаз алмаштыру (Компакт тибында)	1 жайланма	10 738,42
144	6.7.10	Бачоктан суну агыза торган аяк тәбәлдереге булган бачоклы унитазны (Компакт тибында) алмаштыру	1 жайланма	15 300,29
145	6.7.11	Балалар өчен бачоклы унитазны алмаштыру (Компакт тибында)	1 жайланма	6 916,45
146	6.7.12	Писсуар алмаштыру	1 жайланма	2 220,36
147	6.7.13	Душ ятмәсен алмаштыру	1 жайланма	3 895,46
148	6.7.14	Биде алмаштыру	1 жайланма	6 179,77
149	6.7.15	Юдыргыч бачокны алмаштыру	1 жайланма	1 722,05
150	6.7.16	Сыгылмалы олауны алмаштыру	1 жайланма	396,06
151	6.7.17	Сифон алмаштыру	1 прибор	712,50
152	6.7.18	Душ челтәре белән смесительне алмаштыру	1 жайланма	2 502,95
153	6.7.19	Душ челтәре булмаган смесительне алмаштыру	1 жайланма	1 761,43
154	6.7.20	Инвалидлар өчен тотынгычлар урнаштыру	тупланма	7 064,27
	7	Салкын суүткәргеч		
155	7.1	Салкын су сарыфын исәпкә алу төене урнаштыру	тупланма	82 614,00
156	7.2	Подвалда корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечен алмаштыру, жылытып	м	2 123,81

Төртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
157	7.3	Подвалдагы корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечен полипропиленлыга (PN 20) алмаштыру, жылытып	м	1 300,58
158	7.4	Янгын щитлары урнаштырып, янгын торбаүткәргечләрен корыч торбаларга алмаштыру	м	5 146,00
159	7.5	Бүлмәләрдәге корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечләрен полипропиленлыга (PN 20) алмаштыру	м	616,16
160	7.6	А/бетон түшәмәсен торгызып, чуен торбалардан ясалган суүткәргечләрен корыч торбалыга алмаштыру	м	9 726,00
	8	Кайнар суүткәргеч		
161	8.1	Подвалда корычтан ясалган торбаүткәргечне, бойлерын алмаштырып, ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	1 476,28
162	8.2	Подвалда корыч торбаүткәргечне, бойлерын алмаштырмыйча, ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	1 769,23
163	8.3	Бүлмәләрдә корыч торбаүткәргечне ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	657,74
164	8.4	Бойлер алмаштыру	1 прибор	33 568,73
165	8.5.	Сөлге киптергечне алмаштыру (тутыкмый торган корычтан)	1 жайланма	3 695,26
166	8.6	Сөлге киптергечләренә алмаштыру (хромланган)	1 прибор	3 257,21
167	8.7	Су жылыту жайланмасын алмаштыру	1 прибор	30 880,22
168	8.8	Кайнар су белән тәмин итү системасының бер баскычлы пластинкалы су жылыткычын монтажлау һәм аны эшләтеп жибәрү-жайга салу, кайнар су белән тәмин итү системасының жылыһөрткечендә температураны жайга салып, учреждение эчендә ИТП бәйләп, гамәлдәге салкын, кайнар су, жылылык белән тәмин итү челтәрләренә тоташтырып, ИТП жайланмасының саклыгы буенча чараларны исәпкә алып	бина күләменен куб.м	123,00
	9	Электр-монтаж эшләре		
169	9.1	Подвалда электр-монтаж эшләре (ВРУ алмаштырып)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	118,48

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
170	9.2	Биналарда электр-монтаж эшләре (яктырткычларны һәм щитокларны алмаштырып)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	362,95
171	9.3	Чорманың электр энергиясе белән яктырту линияләрен алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	57,02
172	9.4	Фасадның электрдан яктырту линияләрен алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	46,62
173	9.5	Яшеннән саклагыч жайланма урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	18,66
174	9.6	Төтен бетерү һәм янғын сигнализациясе буенча автоматлаштырылган системаны (АППЗ) алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	638,41
175	9.7	катнаш төрдәге 150 урынга исәпләнгән, гомуми майданы 1637,4 м ² (подвал белән), светодиод яктырткычлар белән (электромонтаж эшләре комплексы: ток кабелен, үткәргечләрне, ВРУ, щитокларны, яктырткычларны, трансформаторларны, жир чыбыкларын һ.б. алмаштыру) 2 катлы балалар бакчасы	бинаның гомуми майданыннан кв. м	3 432,12
176	9.8	220 урынга исәпләнгән 2 катлы балалар бакчасы, гомуми майданы 4000 м ² (подвал белән), люминесцент яктырткычлар белән (кабель, ВРУ, исәпләгечләр, яктырткычлар, жир чыбыклары һ.б. алмаштыру)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	1 229,38
	10	Вентиляция		
177	10.1	Юлыкларны, жилләтү шахталарын һәм жилләтү каналларын төзекләндерү	бинаның гомуми майданыннан кв. м	359,86
178	10.2	Санитар төеннәрендә һава керткечләр, жилләткечләр, жилләтү рәшәткәләре урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	26,65
	11	Сак-янғын сигнализациясе		
179	11.1	Яшүсмерләр клубларында сак-янғын сигнализацияләре урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	467,33
180	11.2	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» объектлар станциясе базасында сак-янғын сигнализациясе урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	629,06
181	11.3	«Гранит-24» һәм кабул итү-контрольдә тоту жайланмасы базасында янғын сигнализациясен монтажлау	бинаның гомуми майданыннан кв. м	265,43

Тәртип саны	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
	12	Тышкы челтәрләр		
182	12.1	Полиэтилен торбаларда электр белән тәэмин итү буенча тышкы кабель челтәрләрен жир астыннан салу	м	1 398,40
183	12.2	Полиэтилен торбаларда кабельне жир астыннан салып, тышкы яктырту жайланмасын урнаштыру, баганалар һәм урамны яктырту жайланмаларын (жиргә беркетеп), идарә итү тартмаларын, автомат сүндергечләрен һәм электр энергиясен исәпкә алгычны урнаштырып	м	2 686,57
184	12.3	Полиэтилен торбалардан су белән тәэмин итү буенча тышкы торбаүткәргечләр салу	м	1 588,43
185	12.4	Коры грунтларда коелар урнаштырып, полиэтилен торбаларыннан тышкы канализация торбаүткәргечләрен салу	м	3 504,26
186	12.5	Ян-ягындагы сыланма гидроизоляциясе белән һәм люк урнаштырып, диаметры 1,5 метрлы, тирәнлеге 2,7 метрлы, т/б божралардан сосып ала торган чокыр-септик урнаштыру	данә	79 301,48
	13	Койма		
187	13.1	Профнастилдан койма урнаштыру	кв.м	3 153,59
188	13.2	Профильле торбадан койма урнаштыру	кв.м	3 152,45
189	13.3	Торбалардан баганалар урнаштырып, челтәрле панельләрдән (цинкланган чыбыктан үрөп ясалган ятымә) коймалар урнаштыру	кв. м	888,34
	14	Файдалану мөмкинлеге белән идарә итүне контрольдә тоту системасы		
190	14.1	Файдалану мөмкинлеге белән идарә итүне контрольдә тоту системасын монтажлау	бинаның гомуми майданыннан кв. м	79,79
	15	Видеокүзәтү		
191	15.1	Видеокүзәтү системасын монтажлау	бинаның гомуми майданыннан кв. м	249,66
	16	Уен майданчыкларын төзекләндерү		

Тэртип саны	Боерык буенча №	Эшлэрнең аталышы	Үлч. бер.	Үлчәү бер. өчен өстәмә хак салымы белән бәясе, сум
192	16.1	220 урынлы балалар бакчасы. Уен майданчыклары ясау (МАФ: «Шәһәрчек (утыргычлар, декоратив утыргычлар белән бүлгәләнгән)», «Берле таганнар», «Комлык», «Сыгымлы эленмәләрдәге металл терәкләрдәге икеле таганнар», «Барабан (майданчыклары белән әйләнә торган өлеше)», «Әйләндереп салына торган тимер чүплек чиләге»)	1 урын	7 029,64
193	16.2	Күлгә эвеслекләре кору	данә	716 024,40

Искәрмәләр:

1. чик дәрәжә чыгым нормативлары 2% күләмдә алдан күрелмәгән чыгымнар өчен акча резервы бәясен исәпкә алып исәпләнгән;

2. кышкы чорда эш башкаруга өстәмә чыгымнар Россия Төзелеш министрлыгының 2021 елның 25 маендагы 325/пр номерлы боерыгы белән расланган Кышкы чорда төзелеш-монтаж эшләрне башкарганда өстәмә чыгымнарны билгеләү методикасына 2 нче кушымтаның 2.1 п. нигезендә 2,07% күләмдә билгеләнгән;

3. төп эшләрне башкаручы хезмәткәрләргә һәм механизаторларга түләү фонды аена 38 527,55 сум күләмдә кабул ителгән (эшләрнең 4 разряды өчен).